

Obiekt: Jakubowo Kisielickie - Galdowo

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	1,73	0,06	21,38	3,24	3,24	18,15		0,00	0,00
0	18,00	0,65	0,30	15,08	8,42	8,42	6,66		18,15	
0	45,00	0,47	0,33	47,26	15,42	15,42	31,83		24,81	
0	102,00	1,19	0,22	32,04	4,55	4,55	27,49		56,64	
0	125,00	1,60	0,18	32,82	4,32	4,32	28,50		84,13	
0	147,00	1,39	0,21	37,71	7,44	7,44	30,27		112,63	
0	180,00	0,90	0,24	16,08	7,66	7,66	8,42		142,90	
0	205,48	0,36	0,36	0,53	0,56	0,53		0,03	151,32	
0	207,00	0,33	0,37	5,65	13,58	5,65		7,93	151,29	
0	227,00	0,23	0,99	12,84	41,78	12,84		28,94	143,36	
0	275,00	0,30	0,75	6,58	10,15	6,58		3,56	114,42	
0	290,76	0,53	0,53	13,05	7,73	7,73	5,31		110,85	
0	310,00	0,82	0,27	17,27	7,90	7,90	9,38		116,17	
0	334,00	0,62	0,39	46,64	14,19	14,19	32,45		125,54	
0	381,00	1,37	0,21	31,65	6,56	6,56	25,09		157,99	
0	403,00	1,51	0,38	43,95	8,18	8,18	35,77		183,09	
0	428,00	2,01	0,27	40,98	4,96	4,96	36,03		218,86	
0	448,00	2,09	0,22	56,20	13,10	13,10	43,10		254,89	
0	485,00	0,94	0,49	15,87	10,99	10,99	4,88		297,99	
0	506,00	0,57	0,56	36,25	19,52	19,52	16,73		302,87	
0	555,00	0,91	0,24	21,23	7,00	7,00	14,23		319,60	
0	580,00	0,79	0,33	43,69	12,66	12,66	31,03		333,83	
0	625,00	1,16	0,24	24,29	7,51	7,51	16,78		364,85	
0	653,00	0,58	0,30	9,02	6,48	6,48	2,54		381,63	
0	671,16	0,41	0,41	3,31	3,92	3,31		0,60	384,18	
0	680,00	0,34	0,47	10,15	13,50	10,15		3,34	383,58	
0	705,00	0,48	0,61	16,73	25,43	16,73		8,71	380,23	
0	748,00	0,30	0,57	5,13	7,04	5,13		1,90	371,53	
0	761,92	0,44	0,44	5,98	4,55	4,55	1,43		369,62	
0	774,00	0,55	0,32	27,89	18,72	18,72	9,17		371,06	
0	831,00	0,42	0,34	24,90	19,44	19,44	5,46		380,23	
0	889,00	0,43	0,33	34,98	5,21	5,21	29,78		385,69	
0	905,00	3,94	0,32	51,55	7,09	7,09	44,46		415,47	
0	928,00	0,54	0,30	30,74	8,88	8,88	21,86		459,93	
0	963,00	1,21	0,21	19,08	4,90	4,90	14,18		481,79	
0	980,00	1,03	0,36	12,20	5,14	5,14	7,06		495,97	
0	995,00	0,60	0,32	20,48	10,31	10,31	10,18		503,03	
1	29,00	0,61	0,29	17,92	11,56	11,56	6,36		513,21	
1	65,00	0,39	0,36	14,48	9,83	9,83	4,64		519,58	
1	95,00	0,58	0,30	21,57	11,19	11,19	10,38		524,22	
1	128,00	0,73	0,38	75,59	31,21	31,21	44,38		534,60	
1	225,00	0,83	0,26	41,81	4,43	4,43	37,38		578,98	
1	252,00	2,27	0,06						616,37	
Sumy:				1062,58	446,22	391,20	671,38	55,02		

STAROSTWO POWIATOWE
w Głowie
14-205 Jachy, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. (089) 660 147 00, fax (089) 639 66 00

PRZEPUST POD DROGA**ŚREDNICA 60 cm**

Dane: C:\8k\Roblin_8k\Jakubowo_Galdowo_Roblin.dan

Zakład Usług "DAN" Sp. z o.o., - inż. Grzegorz Drzycimski, ul. Sikorskiego 38, 14-200 ILAWA, tel. (089) 648-65-01

strona 1