

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1		Roboty przygotowawcze , ziemne 0,000		0,000	0,000
P1	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.(w y k o n a w c a) 1,252	km		1,252
P2	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska.(pkt główne , repery) 7,5	ha		7,500
P3	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych.(p o m i a r p o w y k o n a w c z y) 3,8	ha		3,800
P4	D 0 1.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek. Złożenie na stos na budowie. Wykorzystanie do siania trawy 5008,000	m2		5008,000
P5	D - 02.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV. 10016	m2		10016,000
P6	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III (n a b u d o w i e) 1063	m3		1063,000
P7	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III (n a o d k ł a d - wysypisko gminne) 616	m3		616,000
P8	D - 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 446	m3		446,000
P9	D - 02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 446	m3		446,000
P10	D - 01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników. 0,5	ha		0,500
E2		Roboty podstawowe - jezdnia 0,000		0,000	0,000
P11	D - 04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 7036,2	m2		7036,200
P12	D - 04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 7036,2	m2		7036,200
P13*	D - 04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 7036,200	m2		7036,200
P14	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej 6435,24	m2		6435,240
P15	D - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 6435,24	m2		6435,240
P16	D - 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm 6435,24	m2		6435,240
P17		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 6284,56	m2		6284,560
P18	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 6284,56	m2		6284,560
P19	D - 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm 6284,56	m2		6284,560
E3		Roboty podstawowe - przepust drogowy 0,000		0,000	0,000
P20	D - 03.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - na pobocza 32	m3		32,000
P21	D - 03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur PCV karbowana o średnicy 60 cm z zastosowaniem pospółki 8	m		8,000
P22	D - 03.01.01	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym 2	m3		2,000

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P23	D - 03.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi . Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 25	m3 m3	 25,000	25,000
P24	D - 03.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 25	m3 m3 m3	 25,000	25,000
P25	D - 03.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - na pobocza 7	m3 m3	 7,000	7,000
E4		Roboty podstawowe - zjazd 0,000		0,000	0,000
P26	D - 04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV' 299	m2 m2	 299,000	299,000
P27	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - na wysypisko gminne 89,7	m3 m3	 89,700	89,700
P28	D - 04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 299	m2 m2	 299,000	299,000
P29	D - 04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 299	m2 m2 m2	 299,000	299,000
P30	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej 299	m2 m2	 299,000	299,000
P31	D - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 299	m2 m2	 299,000	299,000
P32	D - 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm 299	m2 m2	 299,000	299,000
P33	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - na wysypisko gminne 247,5	m3 m3	 247,500	247,500
P34	D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 58,5	m3 m3	 58,500	58,500
P35	D - 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 44	szt. szt.	 44,000	44,000
P36	D - 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV karbowane o średnicy 40 cm 112	m m	 112,000	112,000
P37	D 02.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi Grunt kategorii I-III 200	m3 m3	 200,000	200,000
P38	D - 02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 200	m3 m3	 200,000	200,000
P39	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - na wysypisko gminne 47,5	m3 m3	 47,500	47,500
E5		Roboty podstawowe - wykończeniowe 0,000		0,000	0,000
P40	D - 06.01.01	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III. (formowanie poboczy) 187,8	m3 m3	 187,800	187,800
P41	D 06.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)(pobocza) 187,8	m3 m3	 187,800	187,800
P42	D - 06.01.01	Wykopy rowów i kanałów po koparkach. Grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm. Grunt kategorii I-II. 1351,8	m3 m3	 1351,800	1351,800
P43	D - 06.01.01	Obsianie skarp na humusie. 9012	m2 m2	 9012,000	9012,000
P44	D - 07.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm 12	szt. szt.	 12,000	12,000
P45	D - 07.01.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 20	szt. szt.	 20,000	20,000