
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie przepompowni
ADRES INWESTYCJI : Jawty wielkie (Wiśniówek) GM. Susz
INWESTOR : Gmina Susz
BRANŻA : Elektryczna - CPV 45310000-3

DATA OPRACOWANIA : 17.12.2007

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENOBUD 2007

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Jawty Wielkie					
1.1	E- 06.00.00 ROBOTY KABLOWE					
1 d.1. 1	E-06.02.00	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	49.92		
2 d.1. 1	E-06.08.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego	m	150		
3 d.1. 1	E-06.03.01	Układanie kabla YAKY 4 x 25 mm2 w rowie kablowych ręcznie	m	160		
4 d.1. 1	E-06.08.00	Nasypanie warstwy piasku nad kabel YAKY 4x25 mm2	m	150		
5 d.1. 1	E-06.03.05	Układanie rury osłonowej DVK 75 w wykopie	m	10		
6 d.1. 1	E-06.03.05	Wciąganie kabla YAKY 4 x 25 mm2 do rury osłonowej DVK 75	m	10		
7 d.1. 1	E-06.02.00	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 mm2 w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
8 d.1. 1	E-06.02.00	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	49.92		
1.2	E- 06.00.00 STAWIANIE OŚWIETLENIA DOZOROWEGO					
9 d.1. 2	E-06.05.00	Przygotowanie wykopów fundamentowych dla słupów oświetleniowych	m ³	0.74		
10 d.1. 2	E-06.07.00	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego SACF 5	szt.	1		
11 d.1. 2	E-06.07.00	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	1		
12 d.1. 2	E-06.07.00	Montaż redukcji średnicy na słupie oświetleniowym	szt	1		
13 d.1. 2	E-03.02.05	Montaż oprawy oświetleniowej JET 70W HST na słupie	szt.	1		
1.3	E- 06.00.00 STAWIANIE SZAFY ZASILAJĄCEJ					
14 d.1. 3	E-06.11.00.	Ręczne wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat.	m ³	1		
15 d.1. 3	E-06.11.00.	Montaż szafy zasilającej (kompletna)	szt.	1		
16 d.1. 3	E-06.11.00.	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	9		
17 d.1. 3	E-06.11.00.	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmę	szt.	1		
18 d.1. 3	E-06.11.00.	Montaż na uchwytych bednarki Fe ZN 25 x 4 mm w studni (połączenia wyrównawcze)	szt.	9		
1.4	E- 07.00.00 ROBOTY POMIAROWE					
19 d.1. 4	E-07.03.05	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
20 d.1. 4	E-07.03.05	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
21 d.1. 4	E-07.03.04.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
22 d.1. 4	E-07.03.04.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
23 d.1. 4	E-07.05.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
24 d.1. 4	E-07.03.03	Sprawdzenie ciągłości żył	odc.	1		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Jawty Wielkie					
1.1 E- 06.00.00 ROBOTY KABLOWE					
1	E-06.02.00	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1.					
1		49.92	m ³	49.920	
				RAZEM	49.920
2	E-06.08.00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego	m		
d.1.					
1		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
3	E-06.03.01	Układanie kabla YAKY 4 x 25 mm2 w rowie kablowych ręcznie	m		
d.1.					
1		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
4	E-06.08.00	Nasypanie warstwy piasku nad kabel YAKY 4x25 mm2	m		
d.1.					
1		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
5	E-06.03.05	Układanie rury osłonowej DVK 75 w wykopie	m		
d.1.					
1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	E-06.03.05	Wciąganie kabla YAKY 4 x 25 mm2 do rury osłonowej DVK 75	m		
d.1.					
1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	E-06.02.00	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 mm2 w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1.					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	E-06.02.00	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1.					
1		49.92	m ³	49.920	
				RAZEM	49.920
1.2 E- 06.00.00 STAWIANIE OŚWIETLENIA DOZOROWEGO					
9	E-06.05.00	Przygotowanie wykopów fundamentowych dla słupów oświetleniowych	m ³		
d.1.					
2		0.74	m ³	0.740	
				RAZEM	0.740
10	E-06.07.00	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego SACF 5	szt.		
d.1.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	E-06.07.00	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew.		
d.1.					
2		1	kpl.prz ew.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	E-06.07.00	Montaż redukcji średnicy na słupie oświetleniowym	szt		
d.1.					
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	E-03.02.05	Montaż oprawy oświetleniowej JET 70W HST na słupie	szt.		
d.1.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 E- 06.00.00 STAWIANIE SZAFY ZASILAJĄCEJ					
14	E-06.11.00.	Ręczne wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat.	m ³		
d.1.					
3		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 3	E-06.11.00.	Montaż szafy zasilającej (kompletna)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1. 3	E-06.11.00.	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
17 d.1. 3	E-06.11.00.	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1. 3	E-06.11.00.	Montaż na uchwytych bednarki Fe ZN 25 x 4 mm w studni (połączenia wyrównawcze)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.4	E- 07.00.00	ROBOTY POMIAROWE			
19 d.1. 4	E-07.03.05	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1. 4	E-07.03.05	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1. 4	E-07.03.04.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1. 4	E-07.03.04.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1. 4	E-07.05.00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1. 4	E-07.03.03	Sprawdzenie ciągłości żył	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000