

## PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu.  
ADRES INWESTYCJI : Susz, ul. Parkowa, nr działek: 105/2; 106/2; 113; 133;  
INWESTOR : Gmina Susz  
ADRES INWESTORA : Susz, ul. Józefa Wybickiego 6, 14 - 240 Susz  
WYKONAWCA ROBÓT : Z. U. "DAN" Ława Sp. z o.o.  
ADRES WYKONAWCY : ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Ława  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20 - 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Łukasz Babski  
DATA OPRACOWANIA : 10 grudzień 2012r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5
1	1 - 3	GRUPA 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	4 - 4	GRUPA 2 - ROBOTY ZIEMNE		
3	5 - 12	GRUPA 3 - PODBUDOWY		
4	13 - 13	GRUPA 4 - NAWIERZCHNIE		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				
W tym:				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>				
<b>Podatek VAT</b>				

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>GRUPA 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D- d.1 01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. średnio 5 cm 85.00*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	467.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>467.500</b>
2	D- d.1 01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grub. 15 cm 85.00*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	467.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>467.500</b>
3	D- d.1 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył. na miejsce wskazane przez Inwestora 467.50*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	23.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.375</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		<b>GRUPA 2 - ROBOTY ZIEMNE</b>			
4 D- d.2	02.01.01.	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi kat.I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, na miejsce wskazane przez Inwestora  Jezdnie 427.50*0.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  171.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3</b>		<b>GRUPA 3 - POBUDOWY</b>			
5	D- d.3 04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok.średnio 20 cm Jezdnie 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>
6	D- d.3 04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na całej szerokości jezdni - grubość warstwy po zag. 15 cm 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>
7	D- d.3 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zag. 20 cm 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>
8	D- d.3 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>
9	D- d.3 04.03.01.	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego asfaltem 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>
10	D- d.3 05.03.05b	Warstwa wiążąca/profilująca z betonu asfaltowego AC16W - grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>
11	D- d.3 04.03.01.	Mechaniczne czyszczenie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>
12	D- d.3 04.03.01.	Skropienie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 427.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		<b>GRUPA 4 - NAWIERZCHNIE</b>			
13 D- d.4	05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S - warstwa ścieralna - grub.po- gęszcz. 4 cm wraz z regulacją urządzeń 427.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	427.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.500</b>