

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wiata					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0215-04	7.73	m ³	7.730	
				RAZEM	7.730
2	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m- szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1	0317-02	15.26	m ³	15.260	
				RAZEM	15.260
3	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m- ręczne układanie betonu- chudy beton B-10	m ³		
d.1	0201-01	1.02	m ³	1.020	
				RAZEM	1.020
4	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowaniem pompy do betonu B-20	m ³		
d.1	0202-01	10.17	m ³	10.170	
				RAZEM	10.170
5	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.1	0104-01	41.72	m ²	41.720	
				RAZEM	41.720
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m ²		
d.1	23103-03	41.72	m ²	41.720	
				RAZEM	41.720
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02	wg zestawienia	t	0.080	
		0.08		RAZEM	0.080
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01	wg zestawienia	t	0.030	
		0.03		RAZEM	0.030
9		Wiata drewniana	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Stojak rowerowy					
10	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0310-02	1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m- ręczne układanie betonu- chudy beton B-10	m ³		
d.2	0201-01	0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowaniem pompy do betonu B-20	m ³		
d.2	0202-01	0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
13	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-02	wg zestawienia	t	0.010	
		0.01		RAZEM	0.010
14		Stojak na rowery	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Tablica rowerowa					
15	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.3	0310-02	0.96	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
16	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m- chudy beton B-10	m ³		
d.3	0201-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.04		m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
17	KNR 2-02 d.3 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowa- niem pompy do betonu B-20 0.39	m ³ m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
18	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebro- wane 0.01	t t	0.010	
				RAZEM	0.010
19		Tablica informacyjna	szt		
d.3	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Teren z kostki betonowej					
20	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 6.02	m ² m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
21	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.32	m ³ m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
22	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 7.10	m m	7.100	
				RAZEM	7.100
23	KNR 2-31 d.4 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za- gęszcz. 6.02	m ² m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
24	KNR 2-31 d.4 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność= 7 6.02	m ² m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
25	KNR 2-31 d.4 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 6.02	m ² m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
26	KNR 2-31 d.4 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo- piaskowej 6.02	m ² m ²	6.020	
				RAZEM	6.020