

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym polegająca na budowie otwartej strefy aktywności przy ul.Koszarowej w Suszu.
ADRES INWESTYCJI : Susz ,ul. Koszarowa dz nr .4/13
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : Susz, ul. Józefa Wybickiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 13.7*1	m ² m ²	 13.700	
				RAZEM	13.700
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (13.7/2.5)*0.24*0.24*0.6	m ³ m ³	 0.189	
				RAZEM	0.189
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 (13.7/2.5)*0.24*0.24*0.6	m ³ m ³	 0.189	
				RAZEM	0.189
4 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (13.7/2.5)*0.24*0.24	m ² m ²	 0.316	
				RAZEM	0.316
2		wykonanie ogrodzenia i nawierzchni			
5 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 60.91	m m	 60.910	
				RAZEM	60.910
6 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 60.91*0.2*0.2	m ³ m ³	 2.436	
				RAZEM	2.436
7 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 60.91	m m	 60.910	
				RAZEM	60.910
8 d.2	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami 185.44	m ² m ²	 185.440	
				RAZEM	185.440
9 d.2	KNR 2-01 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczakami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 185.44	m ² m ²	 185.440	
				RAZEM	185.440
10 d.2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 185.44*0.2	m ³ m ³	 37.088	
				RAZEM	37.088
11 d.2	KNR 2-01 0505-02 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 185.44	m ² m ²	 185.440	
				RAZEM	185.440
12 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z agrowłókniny - jedna warstwa 185.44	m ² m ²	 185.440	
				RAZEM	185.440
13 d.2	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie nawierzchni z piasku grub.warstwy 20 cm 185.44	m ² m ²	 185.440	
				RAZEM	185.440
14 d.2	KNR 2-31 0103-03 analogia	Ręczne profilowanie istniejącego trawnika w gr.kat.V-VI 211.43	m ² m ²	 211.430	
				RAZEM	211.430
15 d.2	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawożenia 211.43	m ² m ²	 211.430	
				RAZEM	211.430
16 d.2	KNR 2-02 1803-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1.0 m na słupkach stal.80x80 mm o rozst.2.5 m 12.5+12.17	m m	 24.670	
				RAZEM	24.670
17 d.2	KNR 2-02 1803-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1.0 m na słupkach stal.80x80 mm o rozst.2.5 m z istniejącego materiały 12.98	m m	 12.980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.980
18	KNR 2-02	furtka o szerokości 1 m wysokość 1m wykonana z panela ogrodzeniowego w kolorze zielonym	kpl.		
d.2	1808-05				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		wykonanie otwartej strefy aktywności			
19	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia biegacz wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia orbitrek wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia stepper wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia wioślarz wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia twister wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia wahadło z wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia koła tai chi wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia drabinka wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia prasa nożna wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia huśtawka metalowa bocianie gniazdo wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia zawiesz z siedziskiem huśtawkowym typu bocianie gniazdo wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia action4 kids wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia drążek podwójny wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia fala wspinaczkowa wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia tablica informacyjna wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia ławka z rur stalowych z oparciem wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
35	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia kosz na smieci wraz z transportem oraz montażem	szt		
d.3	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia	szt		
d.3	własna	stolik do gry w szachy i chinczyka wraz z transportem oraz montażem	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000