


RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1:100



UWAGA:

- Ława fundamentowa "Ł1"żelbetowa o wym. 60x40cm,beton C15/20 zbrojenie główne 4 # 12 strzemiona ø6 co 25cm
- Pod ławami fundamentowymi wykonać podkład z betonu C8/10 gr. 10cm
- Ławy zaizolować 2x roztworem do izolacji np. Izohan WL
- W miejscach występowania rdzeni żelbetowych wypuścić startery w postaci 4 pręty # 12 dł. min. 60 cm
- W miejscach występowania słupów żelbetowych wypuścić startery w postaci 8 prętów # 12 dł. min. 60 cm

Wykonawstwo prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauważenia nieścisłości bądź niejednoznaczności w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia.

OBIEKT:	Swietlica wiejska	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS
INWESTOR:	Gmina Susz,14-240 Susz,ul.Wyblodkiego 6	12/2011	Konstrukcja	1:100	15
ADRES INWESTYCJI:	Lubnowy Wlk. gm. Susz dz. nr 20/15				
RZUT FUNDAMENTÓW		PROJEKTANT: Inż.Wiesław Kuczmarski upr.proj.arch.konstr. 377/OL/84, 8/02 /OL			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Andrzej Pułtorak			