



ŚCIANKA KABINY SANITARNEJ

skala 1:25



1. Ścianka kabiny sanitarnej LTT Kompakt 10/13 – lity laminat, płyta wodoodporna
2. Ścianka kabiny sanitarnej wysokości 2,0 m, przestrzeń między podłogą a ścianka ok. 15 cm
3. Drzwi ścianki z płyty gr. 13 mm
4. Ścianka systemowa w kolorze beżowym
5. Drzwi zaopatrzone w gałkę z zamknięciem
6. Profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym

UWAGA!!! Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary rzeczywistych otworów w murach!

Wykonawstwo prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauważenia nieścisłości bądź niejednoznaczności w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia.

OBIEKT:	Swietlica wiejska	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
INWESTOR:	Gmina Susz,14-240 Susz,ul.Wybickiego 6	12/2011	Architektura	1:25	14
ADRES INWESTYCJI:	Lubnowy Wlk. gm. Susz dz. nr 20/15				
ŚCIANKA KANINY SANITARNEJ		PROJEKTANT: Inż.Wiesław Kuczmarski upr.proj.arch.konstr. 377/OL/94, 8/02 /OL			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		ASYSTENT PROJEKTANTA: Inż. Andrzej Pułtorak			