


RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	PRZEZNACZENIE	Pow. użytkowa [m2]
1	Hall	13,67
2	WC	5,48
3	WC dla niepełnosprawnych	4,79
4	Przedśionek	2,75
5	Kuchnia	10,70
6	Skład opału	4,15
7	Sala nr 2	58,80
8	Sala nr 1a	53,29
9	Sala nr 1b	57,35
10	Zaplecze	14,90
Pow. użytkowa [m2]		225,88

UWAGA:

- Pod ławami wykonać podkład z betonu B-10 (C 8 / 10) gr. 10 cm
- Na poziomie ścian fundamentowych wykonać izolacje 2 x papa na lepiku na gorąco
- Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55 mm
- Wokół budynku wykonać opaskę z kostki polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Opaskę szer. 0,50 m zakończyć obrzeżem trawnikowym.
- Wykonawstwo prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zauważenia nieścisłości bądź niejednoznaczności w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia.

OBIKT:	Swietlica wiejska	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
INWESTOR:	Gmina Susz, 14-240 Susz, ul. Wyblokiego 6	12/2011	Architektura	1:100	1
ADRES INWESTYCJI:	Lubnowy Wik. gm. Susz dz. nr 20/15				
RZUT PRZYZIEMIA		PROJEKTANT: Inż. Wiesław Kuczmarski upr. proj. arch. konstr. 377/OL/84, 8/02/OL			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		ASYSTENT PROJEKTANTA: Inż. Andrzej Pułtonak			